

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 zagospodarowanie terenu					
1	KNR 2-01 0229-01	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II 40	m ³ m ³	 40.000	 40.000
				RAZEM	
2	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV 302	m ² m ²	 302.000	 302.000
				RAZEM	
3	KNKRB 6 0102-01	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana ręcznie 30	m ³ m ³	 30.000	 30.000
				RAZEM	
4	KNKRB 6 0105-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 42	m ³ m ³	 42.000	 42.000
				RAZEM	
5	KNKRB 6 0402-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej 59	mb mb	 59.000	 59.000
				RAZEM	
6	KNKRB 6 0404-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cementowa 12	mb mb	 12.000	 12.000
				RAZEM	
7	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 291	m ² m ²	 291.000	 291.000
				RAZEM	
2 Wjazd					
8	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 36	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	
9	KNR 2-31 0403-05	Oporniki drogowe betonowe o wym. 12x25 cm na ławie betonowej z oporem 24.30	m m	 24.300	 24.300
				RAZEM	
10	KNR 2-31 0403-03	Oporniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej 11.40	m m	 11.400	 11.400
				RAZEM	
11	KNKRB 6 0402-03	Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.-piaskowej 2.0	m m	 2.000	 2.000
				RAZEM	
12	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm 36	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	
13	KNR 2-31 0105-03	Podsypka piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grub.warstwy po zagęszcz. 36	m ² m ²	 36.000	 36.000
				RAZEM	
14	KNR AT-03 0107-01	Mechaniczna rozbiórka krawężników betonowych 15x30 cm 17	m m	 17.000	 17.000
				RAZEM	
3 podjazd dla niepełnosprawnych					
15	KNKRB 6 0101-03	Koryto wykonywane ręcznie - kat.gr.I-II 3.9	m ³ m ³	 3.900	 3.900
				RAZEM	
16	KNKRB 6 0101-06	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie - kat.gr.I-IV 11	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	
17	KNKRB 6 0102-01	Warstwa odsączająca rozścielana ręcznie i zagęszczana ręcznie 3	m ³ m ³	 3.000	 3.000
				RAZEM	
18	KNKRB 6 0105-03	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem - grub.warstwy po zagęszczeniu 12 cm 11	m ² m ²	 11.000	 11.000
				RAZEM	
19	KNKRB 6 0404-01	Obrzeża palisadowe o wym. 28x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawa cementowa	mb		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		29	mb	29.000	
				RAZEM	29.000
20	KNR 2-31 d.3 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		11	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
21	KNNR 2 d.3 1301-02	Oporęczowanie podjazdu dla niepełnosprawnych poręczami ze stali kwasoodpornej	m		
		9	m	9.000	
				RAZEM	9.000
4 ogrodzenie					
22	KNP 01 d.4 0714-01.01	Ogrodzenie panelowe na słupach stalowych wraz z ich osadzeniem i zabetonowaniem	m		
		136.7	m	136.700	
				RAZEM	136.700
23	KNP 01 d.4 0705-01.01	Osadzenie bramy automatycznej jednoskrzydłowej przesuwnej o szerokości 6	szt.		
		m	szt.	1.000	
		1		RAZEM	1.000
24	KNP 01 d.4 0705-01.01	Osadzenie furtek jednoskrzydłowych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000